

Dodatok č.2
k zmluve o dielo z 22.8.2006

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľom: Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici
Kammerhofská 25
969 50 Banská Štiavnica

Zastúpený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – predseda úradu
vo veciach zmluvy oprávnený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík –
predseda úradu
vo veciach technických oprávnený: Ing. Erich Veselényi

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061841/8180
IČO: 317 80 270

2. Zhotoviteľom: i.t.m.99, spol. s r.o.,
Námestie Slobody 32,
971 01 Prievidza

Zastúpený: Ing. Igor Talian, konateľ spoločnosti
vo veciach zmluvy oprávnený: Ing. Igor Talian - konateľ spoločnosti
vo veciach technických oprávnený: Ing. Eva Richvalská
Vladimír Bulín

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4002765099/7500
IČO: 31 569 544
DIČ: SK 2021118451

nasledovne:

Z dôvodu potreby vykonania prác súvisiacich so sanáciou svahu za budovaným viacúčelovým objektom formou vybudovania oporného múru podľa projektovej dokumentácie, vznútených v priebehu vykonávania diela do 31.10.2006 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve o dielo z 22.8.2006.

1. Čl.III. – Predmet zmluvy bod 3.1. sa dopĺňa o nový ods.. ktorý znie:
"Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa navyše práce - stavebné práce pri realizácii oporného múru za budovaným viacúčelovým objektom v nádvorí podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č.1 Dodatku č. 2 v rozsahu oceneného výkazu – výmeru, ktorý tvorí Prílohu č.2 Dodatku č.2 k Zmluve o dielo z 22.08.2006."

2. Čl. V. – Cena bod 5.1 sa dopĺňa o nový odsek, ktorý znie:

Cena navyše prác podľa Prílohy č.2 k Dodatku č.2 je :

1 880 051,50 Sk cena bez DPH
357 209,79 Sk DPH (19%)
2 237 261,29 Sk cena s DPH

slovom: dvamilióndvestotridsaťsedemtisícdeväťdesiatjedna/29/ Sk”

Cena za kompletnú dodávku diela takto predstavuje :

8 538 424,40 Sk cena bez DPH
1 622 300,60 Sk DPH (19%)
10 160 725,00 Sk cena s DPH

slovom: desaťmilióndvestoštýridsaťtisícštyristopäťdesiatpäť Sk

3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú bezo zmeny.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží zhotoviteľ a 3 obdrží objednávateľ.
2. Dodatok nadobúda platnosť dohodou zmluvných strán o celom jeho rozsahu, účinným sa stane podpísaním oboma účastníkmi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je projektová dokumentácia oporného múru (Príloha č.1) a ocenený výkaz – výmer (Príloha č. 2).

V Banskej Štiavnici, dňa: 27.11.2006

Za objednávateľa:


JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
Predseda úradu

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
- 1 -

V Prievidzi, dňa: 27. 11. 2006

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor Talian
konateľ



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Rekonštrukcia objektu súp.č. 200 - exteriér

Názov objektu Naviac práce - Dodatok č.2

Názov časti

JKSO 815 41

EČO ÚRS 2006/2

Miesto Banská Štiavnica

IČO IČ DPH

Objednávateľ Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

Projektant

Zhotoviteľ itm99 spol. s r.o. Prievidza

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Jozef Beňadik

Dňa

03.10.2006

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	1 880 052	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		1 880 052	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ: Ing. Stanislav Poliak

Projekting, Chrenovec 242

Dátum a podpis

Zhotoviteľ: i.t.m.99, spol.s.r.o.

Námestie Slobody 32, Prievidza

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 880 051,50
24	19 %	1880051,50 DPH
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	2 237 261,29

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu súp. č. 200 - exteriér

Objekt: Naviac práce - Dodatok č.2

Časť:

JKSO: 815 41

Objednávateľ: Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

Dátum: 3.10.2006

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV	0,00	1 880 051,50	1 880 051,50	288,662	0,000
-------------------------	------	--------------	--------------	---------	-------

1	Zemné práce	0,00	834 873,90	834 873,90	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	136 107,00	136 107,00	13,918	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	816 439,00	816 439,00	274,744	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	92 631,60	92 631,60	0,000	0,000

<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>1 880 051,50</u>	<u>1 880 051,50</u>	<u>288,662</u>	<u>0,000</u>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------	--------------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a objektu súp. č. 200 - exteriér

Objekt: (Naviac práce - Dodatokč.2

Časť:

Objednávateľ: Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

JKSO: 815 41

EČO: ÚRS 2006/2

Spracoval: Ing. Jozef Beňadik

Dátum: 3.10.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 880 051,50

1 Zemné práce

834 873,90

1	001	130301001	Odkopávky ručne s odstránením koreňov a porastu porastu a očistením podlažia	m3	666,300	857,90	571 618,80
			269,3 " odstránenie koreňov, porastu a očistenie		269,300		
			397 " odkop zeminy		397,000		
		odkop	Súčet		666,300		
2	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	666,300	248,50	165 575,50
			odkop		666,300		
3	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	3 331,500	18,50	61 632,80
			odkop*5 " príplatok za ďalších 5 km do 15 km		3 331,500		
4	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	666,300	54,10	36 046,80
			odkop		666,300		

2 Zakladanie

136 107,00

5	002	289475111	Torkretový plášť z aktivovanej malty stien hr. 30 mm	m2	135,000	756,30	102 100,50
6	002	289475191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 10 mm hr., torkretového plášťa	m2	135,000	251,90	34 006,50

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

816 439,00

7	015	327313215	Múry a valy z betónu prostého z cementov portlandských a troskoportlandských tr. B 15 (zn.II)	m3	2,731	2 656,40	7 254,60
			0,05*7,05*4,2 " múr OM2		1,481		
			0,05*10,0*2,5 " múr OM1		1,250		
			Súčet - podkladný betón		2,731		
8	015	327323126	Múry a valy z betónu železového z cementov portlandských a troskoportlandských tr. B 20 (zn.III)	m3	108,268	2 992,30	323 970,30
			4,2*0,7*7,05 " doska		20,727		
			0,7*7,0*(7,05+3,5+1,9) " stena		61,005		
			0,7*(4,0-0,7)*1,6 " stena		3,696		
			Medzisúčet - múr OM2		85,428		
			2,5*10,0*0,4 " doska		10,000		
			((4,0+2,0)*10,0/2)*0,4 " stena		12,000		
			0,6*0,4*3,5 " rebro		0,840		
			Medzisúčet - múr OM1		22,840		
			Súčet		108,268		
9	015	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	283,690	488,90	138 696,00
			7,0*(0,7*2+4,2+7,05+2,6+1,9+5,65+3,5)		184,100		
			3,3*(1,6*2)		10,560		
			0,7*(0,7*2+5,65+4,2+7,05+2,2)		14,350		
			0,3*1,6		0,480		
			Medzisúčet- múr OM2		209,490		
			((4,0+2,0)*10,0/2)*2		60,000		

			3,5*0,6*2		4,200		
			0,4*2,0		0,800		
			0,4*(10,0*2+2,5+0,5)		9,200		
			Medzisúččet - múr OM1		74,200		
		debn	Súččet		283,690		
10	015	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	283,690	249,00	70 638,80
		debn			283,690		
11	015	327361005	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 425	t	3,575	51 875,90	185 456,30
			2,80511 " časť OM2		2,805		
			0,76976 " časť OM1		0,770		
			Súččet		3,575		
12	254	395366113	Výstuž striekaného betónu torkrétového plášťa zo zvarovaných sietí	m2	135,000	398,60	53 811,00
			135,0 " sieť 100/6-100/6 preloženie cez 3 oká		135,000		
13	254	395367111	Výstuž-kotvičky pre prichytenie sietí	kus	810,000	45,20	36 612,00
			135*6		810,000		

99

Presun hmôt HSV

92 631,60

14	015	998153131	Presun hmôt pre múry a valy so zvislou nosnou konštrukciou murovanou z tehál výšky do 20 m	t	288,662	320,90	92 631,60
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkom1 880 051,50