

DODATOK č. 1

K ZoD č. 11/2009-HBÚ 636-1108/2009 uzatvorenej dňa 26.05.2009 v zmysle ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Hlavný Banský úrad**

Zastúpený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061841/8180
IČO: 31780270

a

2. Zhotoviteľ: **Lubomír Pelachy LP-STAVMIX**

Zastúpený: Ľubomír Pelachy, majiteľ
Označenie registra a č. Zápisu: Živnostenský register Obvodného úradu
v Žiari nad Hronom, číslo ŽR: 602-183
Bankové spojenie: VÚB a.s. Pob. Banská Štiavnica
Číslo účtu: 2508786058/0200
IČO: 34546553
IČ DPH: SK1041064695

III. Termín zhotovenia diela

Termín dokončenia diela sa kvôli na viac prácam presúva na 31.08.2009.

IV. Cena diela

1. Čl. IV odsek 4. sa dopĺňa nasledovne:

Na viac práce 1 Prístrešok	2 376,19 EUR
Na viac práce 2 Dlažba	228,40 EUR

Na viac práce spolu bez DPH	2 604,59 EUR

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú krycie listy rozpočtu s výkazom výmer na jednotlivé na viac práce.
2. Dodatok nadobúda platnosť dohodou zmluvných strán o celom jeho obsahu, účinným sa stane podpísaním oboma účastníkmi.

V Banskej Štiavnici dňa: 13.08.2009

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
- 1 -

///

.....
objednávateľ

Lubomír Pelachy LP - STAVMIX
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 34 546 553 IČ DPH: SK1041064695
tel.: 0910 96 22 47
-3-

///

.....
zhotoviteľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zadná terasa	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce 1	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Hlavný banský úrad		
Projektant	Ing. arch. Richard Murgaš		
Zhotoviteľ	Ľubomír Pelachy - LP-stavmix		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		06.08.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		
2		Montáž	271,09	9	Bez pevnej podl.		
3	PSV	Dodávky	151,90	10	Kultúrna pamiatka		
4		Montáž	312,04	11			
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		735,04	12	DN (r. 8-11)		
20	HZS		1 575,00	21	Kompl. činnosť	0,00	
13		Zariad. staveniska	1,00%				7,35
14		Mimostav. doprava	5,00%				36,75
15		Územné vplyvy	0,00%				0,00
16		Prevádzkové vplyvy	0,00%				0,00
17		Ostatné	3,00%				22,05
18		VRN z rozpočtu					0,00
19		VRN (r. 13-18)					66,15
22		Ostatné náklady					0,00

Projektant	Zariad. staveniska	D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	2 376,19
		24	DPH 19,00 % z 2 376,19	451,48
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 827,67
Objednávateľ			Celkové náklady v	SKK
			Celkom bez DPH	71 585,10
			Cena s DPH	85 186,39
Dátum a podpis	Pečiatka		Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zadná terasa
 Objekt: Naviac práce 1
 Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Hlavný banský úrad
 Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy - LP-stavmix
 Dátum: 6.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV Práce a dodávky HSV								0,000	271,093	271,093	8 166,948		0,624
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,000	262,992	262,992	7 922,897		0,624
1	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	3,410	3,189	96,072	0,000	10,874	10,874	327,590	0,00196	0,007
			3,41*1		3,410								
2	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	12,820	8,366	252,034	0,000	107,252	107,252	3 231,074	0,04816	0,617
			"čelná stena"6,55*3,41-3,66*2,6		12,820								
3	R	622991360	Náter vonkajších omietok silikátová farba 2x a 1x	m2	12,820	11,300	340,424	0,000	144,866	144,866	4 364,233	0,00000	0,000
99 Presun hmôt HSV								0,000	8,101	8,101	244,051		0,000
4	011	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	0,624	12,982	391,096	0,000	8,101	8,101	244,051	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								151,902	312,043	2 038,945	61 425,257		0,323
762 Konštrukcie tesárske								151,902	160,541	312,443	9 412,658		0,316
5	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	25,900	5,679	171,086	0,000	147,086	147,086	4 431,113	0,00099	0,026
			3,5*6+4,9		25,900								
6	605	6051522000	Hranol smrekový 1 hoblovaný	m3	0,529	287,150	8 650,681	151,902	0,000	151,902	4 576,200	0,55000	0,291
			21*0,1*0,15*1,2+4,9*0,16*0,16*1,2		0,529								
7	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	2,990	90,077	0,000	13,455	13,455	405,345	0,00000	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové								0,000	151,502	151,502	4 564,149		0,007
8	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	110,000	1,365	41,122	0,000	150,150	150,150	4 523,419	0,00006	0,007
9	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	1,502	45,249	0,000	1,352	1,352	40,730	0,00000	0,000
787 Dokončovacie práce - zasklievanie								0,000	0,000	1 575,000	47 448,450		0,000
10	R	R 0001	Prestrešenie Lexanom hr. 25 mm farba opál, 4,9x3,5	kmpl	1,000	1 575,000	47 448,450	0,000	0,000	1 575,000	47 448,450	0,00000	0,000
Celkom								151,902	583,136	2 310,038	69 592,205		0,947

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zadná terasa	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce 2	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Hlavný banský úrad	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. arch. Richard Murgaš		
Zhotoviteľ	Ľubomír Pelachy - LP-stavmix		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		06.08.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	45,40	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	1,00%	2,10
2		Montáž	164,13	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	5,00%	10,48
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	3,00%	6,29
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		209,53	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		18,87
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00
					0,00				

Projektant		Zariad. staveniska	D Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22 228,40
			24	DPH 19,00 % z 228,40 43,40
Dátum a podpis		Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 271,80
Objednávateľ			Celkové náklady v SKK	
			Celkom bez DPH 6 880,78	
			Cena s DPH 8 188,25	
Dátum a podpis		Pečiatka	Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK	
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty	
			26	Dodávky objednávateľa 0,00
			27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zadná terasa
 Objekt: Naviac práce 2
 Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Hlavný banský úrad
 Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy - LP-stavmix
 Dátum: 6.8.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV								45,402	164,125	209,527	6 312,210		1,999
Práce a dodávky HSV													
1								0,000	46,557	46,557	1 402,576		0,000
Zemné práce													
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	14,190	1,274	38,381	0,000	18,078	18,078	544,618	0,00000	0,000
			6,6*2,15		14,190								
2	221	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	14,190	2,007	60,463	0,000	28,479	28,479	857,958	0,00000	0,000
5								45,402	61,102	106,504	3 208,540		1,999
Komunikácie													
3	221	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	14,190	3,672	110,623	0,000	52,106	52,106	1 569,745	0,13193	1,872
			6,6*2,15		14,190								
4	221	597962121	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	2,000	4,498	135,507	0,000	8,996	8,996	271,013	0,06240	0,125
5	552	5524177810	Odvodňovací žľab s roštom MEALINE 120x80	ks	2,000	20,213	608,937	40,426	0,000	40,426	1 217,874	0,00050	0,001
6	552	5524177811	Čelná doska pre žľab s roštom MEALINE 120x80	ks	1,000	2,488	74,953	2,488	0,000	2,488	74,953	0,00050	0,001
7	552	5524177812	Čelná doska s hrdlom pre žľab s roštom MEALINE 120x80	ks	1,000	2,488	74,953	2,488	0,000	2,488	74,953	0,00050	0,001
9								0,000	44,870	44,870	1 351,754		0,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
8	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	2,000	22,435	675,877	0,000	44,870	44,870	1 351,754	0,00016	0,000
99								0,000	11,596	11,596	349,341		0,000
Presun hmôt HSV													
9	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,999	5,801	174,761	0,000	11,596	11,596	349,341	0,00000	0,000
Celkom								45,402	164,125	209,527	6 312,210		1,999